

MATERIALBESKRIVELSE HELLAFT OG STAVLAFTBYGG FRA KVIKNEHYTTA AS

GULV

- Gulv i furu. T=25mm, ubehandlet.
- Isolasjon, avhengig av fundamentering.
- Underlagspapp
- Dekningspapp over ferdig gulv

TAK

- Synlige, runde takåser i furu
- Innertak, 20mm rot/topp himling med løs fjær.
- Diffusjonssperre
- 48x48mm lekt krysslågt med 50mm isolasjon
- 48x198 taksperrer (48x148 på anneks) med 200mm eller 150mm isolasjon.
- Yttertak OSB-plater
- 1 lag godkjent underlagspapp
- Knasteplast for torvtak
- Svart lakkerte torvholdkroker
- Torvhold (Ringved) 48x98 imp
- Vindskier med vannbord og forkantbord
- Rafteblikk
- Panel kledning oppunder tak på utstikk
- Lufting over isolasjon 48x48
- Netlonrør i luftespalte ved raft
- Takrenner med nedløp (svart)

VEGGER

- Samtlige ytter- og innervegger laftes i 6» eller 8» tømmer (Malmfuru fra Østerdalen) hvis annet ikke er tegnet inn på tegning.
- Bindingsverksvegger innvendig bygges i 48x98 stående reisverk med nødvendig isolasjon og furu panel 14x148. (ikke bærevegger)
- Ytre bindingsverksvegger (mellom stavlaftstolper) bygges i 48x98/48x148 stående reisverk med 100/150mm isolasjon, asfaltplate på utside, sløyfer og utvendig kledning. Innside bygges opp med diffusjonstett plast, krysslekting 48x48, 50mm isolasjon, diffusjonsåpen plast og innvendig kledning. (14mm panel)
- Reisverksvegger i kalde boder bygges i reisverk 48x98 med papp og sløyfer.
- Som utvendig kledning brukes stavlaftpanel 22x223. Hvis ønskelig kan også villmarkspanel benyttes, men dette gir et tillegg i pris.

LISTVERK

- Gerikter rundt dører og vinduer, profilert med hjørneklosser.
- Gulvlist, glattkant med trådlist i hellaft, profilert fotlist og taklist i stavlaft.

VINDUER OG DØRER

- 3-lags vinduer med løse sprosser.
- Behandlet vinduer utvendig og innvendig (std farge– hvit NCS0502Y)
- Stormkroker og ventiler.
- Ytterdør/terrassedør std hvit
- Innerdører m/karm std hvit
- Omramming utvendig (Kviknehyttas spesielle profil)
- Dørvidere på ytterdører og innerdører

ØVRIGE TING SOM INNGÅR I PRISEN

- Pipe med brannmur og røykstuss montert (ferdig pusset)
- Flis på badegolv i lafta hytter, badegolv og vegger i stavlafthytter
- Etasjeskille i oppstue isolert med 200mm isolasjon, himling og furugolv
- Hemsgolv isolert med 50 mm isolasjon, himling og furugolv
- Trapper

FØLGENDE INNGÅR IKKE I PRISEN (men kan etter nærmere avtale leveres/utføres)

- Grunnmur
- Frakt, kranarbeid, bompenger og andre utgifter vedrørende dette
- Øvrige flis, skifer, peis og andre murarbeider
- Benker og ovn i bastu
- Innredning i kjøkken og bad
- Elektrikerarbeid
- Rørleggerarbeid
- Malearbeid
- Utgifter ved overnatting
- Gebyrer vedrørende byggesaksbehandling
- Tillegg ved bruk av strømaggregat
- Torv

Materialer kan velges og tilpasses den enkelte kundes ønsker samt alle overstående punkter kan utføres/organiseres av Kviknehytta, men dette er ikke medtatt i våre standardiserte priser.